

В каких случаях  
операционный контроль  
не следует пропускать

# **Разработка грунта и шурфовка существующ их коммуникаци й**

Вопрос возникает именно в процессе работы – это ручная или механизированная разработка. Если готовился котлован, а впоследствии в актах приемки работ появится пункт о ручной разработке в 40% от объема – это привлекает внимание, а подрядчик будет настаивать на этой цифре, т.к. данная работа стоит дороже. Поэтому промежуточный контроль лишним не будет

# Бетонирован ие

При бетонировании конструкций важно уделить внимание процессу работ, а именно уплотнению бетона. В условиях отрицательных температур – наличие обогрева бетона, а в условиях высоких температур – мероприятия по увлажнению конструкции

# Обратная засыпка

Обратная засыпка котлованов и траншей – окончательный основной вид работ. Обратная засыпка ведется послойно, вид грунта указан в рабочей документации (местный или привозной), поэтому после окончания работ могут остаться вопросы о качестве и объемах применяемого материала

# Восстановление благоустройства

Данные работы ведутся послойно, толщины слоев указаны в проекте и зависимости от типа покрытия могут меняться

Важно обратить внимание на типы и количество слоев (эти данные будут влиять на объем в КС-2).

Также при восстановлении газонного покрытия – если принимать работы через несколько дней (уже на приемочном контроле), то определить восстановленный слой будет сложно, так как он может смешаться с грунтом обратной засыпки

*\*На фото пример восстановления плодородного слоя газонного покрытия. При операционном контроле было установлено, что слой выполнен на толщину 5 см. В свою очередь подрядчик впоследствии подавал ИД с толщиной слоя 20 см.*



# Армирование

Зачастую качество монолитной конструкции зависит именно от правильного армирования. При проверке обращаем внимание на шаг арматуры, наличие фиксаторов, соблюдение защитного слоя, а также тип соединения арматуры: в зависимости от назначения конструкции могут быть запрещены сварные соединения прутков, а в некоторых проектах наоборот, допускаются только сварные соединения