

Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ повышенной опасности

Подрядчик

при демонтажных работах (при разборке (разрушении) зданий и сооружений при их реконструкции или сносе):

- ① Разборку (разрушение) строений (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять последовательно сверху вниз. Запрещается разборка (разрушение) строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали. (Основание: п. 105 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ② При разборке (разрушении) строений необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или закреплять. (Основание: п. 108 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
-

при проведении земляных работ:

- ① С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора. (Основание: п. 122 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ② Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. (Основание: п. 132 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ③ При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия экскаватора. (Основание: п. 139 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ④ При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. (Основание: п. 142 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
-

при устройстве искусственных оснований и проведении буровых работ:

- ❶ Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение. (Основание: п. 157 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ❷ Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при ветре 10 м/с и более или грозе не допускаются. (Основание: п. 162 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ❸ Техническое состояние сваебойных и буровых машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. (Основание: п. 163 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ❹ В период работы сваебойных или буровых машин работники, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, не допускаются к машинам на расстояние менее высоты стрелы + 5 м. (Основание: п. 165 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ❺ Перед подъемом конструкций сваебойных или буровых машин их элементы должны быть закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены. При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены другие работы в радиусе, превышающем длину конструкции на 5 м. (Основание: п. 164 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
-

при проведении бетонных работ:

- ❶ Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять лестницы, переходные мостики и трапы. (Основание: п. 192 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ❷ Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать "козырьки" шириной не менее ширины лесов. (Основание: п. 194 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ❸ На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного устройства. (Основание: п. 196 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)

- ④ Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортировки к месту монтажа. (Основание: п. 239 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)

при проведении монтажных работ:

- ① На участке (захватке), на котором выполняются монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. (Основание: п. 222 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ② Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с организационно-технологической документацией, и осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 1 м. При расконсервации оборудования не допускается применение материалов со взрывопожароопасными свойствами. (Основание: п. 228 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ③ В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание работников на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения. (Основание: п. 231 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ④ Для перехода работников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. (Основание: п. 233 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ⑤ Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и другим), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода (не менее 0,4 м) при установленных ограждениях, без применения страховочной системы. (Основание: п. 234 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ⑥ Монтаж ограждающих панелей должен производиться с применением соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте. (Основание: п. 235 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ⑦ Не допускается нахождение работников под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения работников под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников. (Основание: п. 236 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)

- ⑧ Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть оборудованы вертикальным стальным страховочным канатом диаметром не менее 6 мм с ловителем для закрепления карабина страховочной привязи или ограждены металлическими дугами с вертикальными связями, а также прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем работников по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте. (Основание: п. 237 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ⑨ Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. (Основание: п. 239 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ⑩ Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. (Основание: п. 240 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
- ⑪ Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. (Основание: п. 245 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)

при выполнении каменных работ:

- ① При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/с. (Основание: п. 258 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ② В период естественного оттаивания и твердения бетона в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за ним. Пребывание в здании или сооружении работников, не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается. (Основание: п. 268 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ③ Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах, в которых не допускается нахождение работников, не участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами. (Основание: п. 261 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
-

Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию (перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного производства

- ❶ При работе автопогрузчика и электропогрузчика запрещается:
 - 1) захватывать груз вилами с разгона путем врезания;
 - 2) поднимать раму с грузом на вилах при наклоне на себя;
 - 3) поднимать, опускать и изменять угол наклона груза при передвижении;
 - 4) захватывать лежащий на поддонах груз при наклоне вил на себя;
 - 5) пытаться поднимать примерзший груз, груз неизвестной массы, груз, не предназначенный для перемещения автопогрузчика и электропогрузчиком (листовой металл, вентиляционные короба и другой груз).Скорость движения автопогрузчика в затрудненных местах и при движении задним ходом должна составлять не более 3 км/ч. При появлении (нахождении) людей на пути движения погрузчика в радиусе 5 метров водитель погрузчика должен подать предупредительный сигнал, а в случае если они не покидают маршрут движения, остановить погрузчик и не возобновлять движение до устранения опасности наезда. (Основание: п. 439 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ❷ Укладывать грузы на вилочные захваты автопогрузчика и электропогрузчика следует так, чтобы исключалась возможность падения груза во время захвата груза, его подъема, транспортирования и выгрузки. (Основание: п. 440 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
 - ❸ При работе автопогрузчика и электропогрузчика со стрелой необходимо сначала приподнять груз, а затем производить его транспортирование. Запрещается сталкивать груз со штабеля и подтаскивать его. (Основание: п. 441 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.)
-