

Контрольный чек-лист проектировщика ОВ

Перед сдачей проекта экспертизе убедитесь в следующем:

- ☐ Пожарные отсеки определены. Каждый отсек имеет независимые приточку и вытяжку
- ☐ ОЗК на поэтажных воздуховодах. На каждом этаже, где к вертикальному стояку подключается горизонтальный отвод, установлен ОЗК НО
- ☐ ОЗК на противопожарных преградах. Все пересечения стен/перекрытий защищены огнезадерживающими клапанами
- ☐ Огнезащита воздуховодов в стенах. Участки воздуховодов в толще противопожарных стен имеют предел огнестойкости не ниже допустимого
- ☐ Противодымная вентиляция (ПДВ) спроектирована. Для зданий > 28 м предусмотрена система подпора в лестницы? Для коридоров без окон - дымоудаление
- ☐ Расходы ПДВ рассчитаны. По методике СП или табличным данным Приложения Е
- ☐ Высота выброса вытяжки ≥ 2 метра. От уровня земли или выше окон помещений на уровне выброса
- ☐ Герметичность воздуховодов ПДВ. Все соединения в системе противодымной вентиляции герметичны? Утечки < 10%