

Чек-лист: самопроверка проекта В К

Перед тем как отдавать проект Г И Пу и заказчику, проверьте себя по этим пунктам:

- ☐ Проведен гидравлический расчет систем В1 и Т3/Т4, подобраны диаметры и насосное оборудование.
- ☐ Давление в нижних точках каждой зоны водоснабжения не превышает 0,45 МПа. При необходимости указаны редукторы давления.
- ☐ Система Г В С – циркуляционная. Схемы подключения полотенцесушителей соответствуют п. 10.5 С П, узлы включают байпас и запорную арматуру.
- ☐ Уклоны отводных канализационных трубопроводов назначены в соответствии с расчетом (не менее 0,03 для d50 и 0,02 для d110).
- ☐ Канализационные стояки выведены на кровлю. В зданиях до 5 этажей обосновано применение вакуумных клапанов.
- ☐ На канализационных сетях установлены ревизии/прочистки в соответствии с п. 18.26 и табл. 18.1 С П.
- ☐ Трассировка трубопроводов не нарушает требования п. 17.10 и 17.12 С П (прокладка над жилыми комнатами, в электрощитовых и т.д.).
- ☐ Указаны все материалы трубопроводов и подтверждена их пригодность для систем питьевого водоснабжения.

.....