

Состав ИД на примере раздела ТКР (прокладка кабельных линий):

- ① Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы
- ② Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности
- ③ Исполнительная схема ГРО
- ④ АОСР Разборка бетонного покрытия, толщиной 150мм (если при производстве работ есть участки существующего благоустройства) + Схема разборки
- ⑤ АОСР Разработка грунта в траншее для строительства 2-х КЛ-10кВ, направлением: от ГРЩ до новой БКТП + Схема
- ⑥ АОСР Устройство песчаного основания траншеи от ГРЩ до новой БКТП + Схема
- ⑦ АОСР Укладка труб ПНД для защиты КЛ, диаметром 160мм, направлением от ГРЩ до новой БКТП + Схема
- ⑧ АОСР Прокладка 2-х кабельных линий 10кВ, направлением: от ГРЩ до новой БКТП + Схема или Контрольно-исполнительная съемка (КИС)
- ⑨ АОСР Раскладка проложенных КЛ-10кВ, присыпка проложенных КЛ-10кВ песком, толщиной слоя 150мм., герметизация труб с проложенным кабелем при помощи УКПТ, направлением: от ГРЩ до новой БКТП + Схема
- ⑩ АОСР на укладку ПЗК в траншею + Схема



Состав ИД на примере раздела ТКР (прокладка кабельных линий):

- ① АОСР Обратная засыпка траншеи и котлованов + Схема
- ② Комплект АОСР на восстановление благоустройства (если требуется проведение работ) + Схема
- ③ АОСР на покрытие огнезащитным составом КЛ в помещениях ГРЩ и БКТП
- ④ Паспорта на применяемый материал: акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2), ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3), ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4)
- ⑤ Акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а)
- ⑥ Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием (форма 17)
- ⑦ Осмотр и проверка сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой (форма 15)
- ⑧ Журнал прокладки кабелей (форма 18)
- ⑨ Журнал монтажа кабельных муфт №1 напряжением выше 1000В (форма 19)
- ⑩ ПНР

