

Где искать перечни скрытых работ:

- ① в проектной документации (конкретно в разделе «ПОС» пункта «и» части 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);
- ② в договоре (контракте) с застройщиком (техническим заказчиком)(часть 2 Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр);
- ③ в рабочей документации(п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1012020);
- ④ с учетом примерного перечня в СП 48.13330.2019 (приложение Б);
- ⑤ в действующих документах по стандартизации (например, для земляных работ, оснований и фундаментов — приложение БСП 45.13330.2017).

