

Где искать перечни участков сетей ИТО, подлежащих освидетельствованию:

- ① в проектной документации (конкретно в разделе «ПОС» - п.«и» ч. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);
- ② в договоре (контракте) с застройщиком (техническим заказчиком) (ч.2 Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр);
- ③ в рабочей документации (п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.101-2020);
- ④ с учетом примерного перечня в СП 48.13330.2019 (приложение Б)
- ⑤ в действующих документах по стандартизации (например, для земляных работ, оснований и фундаментов - приложение Б СП 45.13330.2017).

