

Что проверяют в актах в виде электронных документов

- ① корректность видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков ИТО, указанных в актах, и соответствия их проекту
- ② соответствие дат начала и окончания выполнения скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей ИТО, обозначенных в актах - датам начала и окончания выполнения, обозначенных в ЭОЖР и ЭСЖР
- ③ наличие записей в ЭОЖР и ЭСЖР о выполнении операционного контроля предъявляемых к освидетельствованию скрытых работ, а также скрытых работ, входящих в состав ответственных конструкций и участков сетей ИТО
- ④ наличие и содержание необходимых приложений к представленным актам

