

Основной перечень испытаний и протоколов

Монтаж освещения:

1. Протокол испытания давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а
2. Протокол измерения сопротивления изоляции



1. Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств напряжением до 750 кВ включительно
2. Протокол измерения сопротивления изоляции
3. Протокол фазировки
4. Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки



Монтаж щитовых устройств,
распределительных
устройств 0,4; 6; 10 кВ,
силовых трансформаторов
6–10 кВ

Монтаж кабельных гермопроходов

1. Протокол измерения сопротивления изоляции
2. Заключение по визуальному контролю облицовки и сварных швов, выполненных при монтаже гермопроходов
3. Заключение по цветной дефектоскопии облицовки и сварных швов, выполненных при монтаже гермопроходов
4. Заключение по контролю герметичности сварных швов, выполненных при монтаже гермопроходов
5. Протокол контроля герметичности гермопроходов после монтажа



Монтаж аккумуляторных батарей

Протокол осмотра и проверки технической
готовности электромонтажных работ по
аккумуляторной батарее



Монтаж токопроводов

1. Протокол измерения сопротивления изоляции
2. Протокол фазировки



1. Протокол измерения сопротивления изоляции
2. Протокол фазировки
3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой
4. Протокол прогрева кабелей



Монтаж кабельного хозяйства, включая прокладку оптоволоконных и высоковольтных кабелей на напряжение до 500 кВ включительно (с монтажом концевых муфт)

1. Протокол измерения сопротивления изоляции
2. Протокол фазировки
3. Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки
4. Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств напряжением до 750 кВ включительно
5. Протокол монтажа силового трансформатора напряжением 110–750 кВ
6. Протокол ревизии и монтажа конденсатора связи напряжением 110–750 кВ
7. Протокол монтажа ошиновки открытого распределительного устройства напряжением 110–750 кВ
8. Протокол ревизии и монтажа измерительного трансформатора напряжением 110–750 кВ
9. Протокол ревизии и монтажа ограничителей перенапряжения ОПН 110–750 кВ
10. Протокол ревизии и монтажа разъединителя напряжением 110–750 кВ



Монтаж открытого
распределительного
устройства напряжением
110–750 кВ, линии
электропередачи
напряжением 220–750 кВ

Пожарная сигнализация:

Протокол измерения сопротивления
изоляции



Монтаж внутренней связи и сигнализации

Протокол измерения сопротивления
изоляции

