

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Огнезащита металлического каркаса:

- 1** Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки
 - 2** Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение грунтовки на подготовленную поверхность
 - 3** Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса здания
 - 4** Протокол проверки качества состава ОГЗ на металлические конструкции
 - 5** Протокол проверки толщины покрытия ОГЗ
 - 6** Протокол проверки адгезии системы ОГЗ
 - 7** Протокол проверки коэффициента вспучивания для тонкослойных (вспучивающихся) покрытий
 - 8** Пожарные сертификаты на применяемые материалы и изделия
 - 9** Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия
-

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Система пожарной сигнализации:

- 1** Акт освидетельствования скрытых работ по установке системы
 - 2** Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания
 - 3** Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС
 - 4** Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов СПС
 - 5** Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ
 - 6** Результаты измерений (Протоколы) сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, КЛ
 - 7** Протоколы тестирования линий горизонтальной и магистральной подсистемы СКС
 - 8** Лабораторные испытания (замер сопротивления изоляции, проверка наличия цепи заземления)
 - 9** Протокол замера сопротивления изоляции на барабане (кабельной продукции)
 - 10** Акт измерения сопротивления заземления
 - 11** Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия
 - 12** Акт об окончании монтажных работ
 - 13** Акт приемки системы в эксплуатацию.
-

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

- 1** Акт освидетельствования скрытых работ по установке системы
 - 2** Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания
 - 3** Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов СОУЭ
 - 4** Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ
 - 5** Результаты измерений (Протоколы) сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, КЛ
 - 6** Протоколы тестирования линий горизонтальной и магистральной подсистемы СКС
 - 7** Лабораторные испытания (замер сопротивления изоляции, проверка наличия цепи заземления)
 - 8** Протокол замера сопротивления изоляции на барабане (кабельной продукции)
 - 9** Акт измерения сопротивления заземления
 - 10** Акт замера уровня шума
 - 11** Акт об окончании монтажных работ
 - 12** Акт приемки системы в эксплуатацию
-

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Внутренний противопожарный водопровод:

- 1** Акт освидетельствования скрытых работ по установке систем
 - 2** Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания
 - 3** Исполнительная схема / чертеж на монтаж трубопроводов
 - 4** Гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схема противопожарного водоснабжения, схема обвязки насосов
 - 5** Акт гидравлических испытаний на герметичность и прочность
 - 6** Акт промывки
 - 7** Протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
 - 8** Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность
 - 9** Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов
 - 10** Акт освидетельствования ответственных конструкций на фундаменте установки насосных агрегатов
 - 11** Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ
 - 12** Акт об окончании монтажных работ
-

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Автоматические установки пожаротушения:

- 1** Акт освидетельствования скрытых работ по установке систем
 - 2** Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен здания
 - 3** Акт об индивидуальном испытании автоматической установки пожаротушения
 - 4** Акт испытания гидропневматической емкости
 - 5** Акт индивидуального испытания агрегатов в холостую и под нагрузкой
 - 6** Акт освидетельствования ответственных конструкций на фундаменте установки насосных агрегатов
 - 7** Акт гидравлических (пневматических) испытаний на герметичность и прочность
 - 8** Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов
 - 9** Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ
 - 10** Акт об окончании монтажных работ
-

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Противодымная вентиляция:

- 1** Протокол аэродинамических испытаний систем противодымной защиты
 - 2** Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов
 - 3** Исполнительная схема / чертеж монтажа воздуховодов и оборудования
 - 4** Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ
 - 5** Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия
 - 6** Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу воздуховодов и оборудования (в т.ч. поэтапному)
 - 7** Акт индивидуального испытания оборудования системы противодымной вентиляции
-

Состав исполнительной документации, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ систем противопожарной защиты

Автоматизация систем противопожарной защиты:

- 1** Акт освидетельствования скрытых работ
 - 2** Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы
 - 3** Исполнительная схема. Планы размещения оборудования в технических помещениях, планы размещения оборудования в монтажных шкафах, план кабельных трасс, структурные схемы
 - 4** Акт входного контроля
 - 5** Протоколы комплексных испытаний (по П М И)
 - 6** Лабораторные испытания (замер сопротивления изоляции, проверка наличия цепи заземления)
 - 7** Протокол замера сопротивления изоляции на барабане (кабельной продукции)
 - 8** Акт о проведении комплексных испытаний
 - 9** Акт об окончании монтажных работ
-