

Что проверяют при операционном контроле:

Каменные работы

- ☐ соответствие материалов, используемых для каменной кладки
 - ☐ соблюдение технологии выполнения работ
 - ☐ соответствие возведенных конструкций требованиям РД
-

Каменные работы в условиях высоких температур (25°C и выше)

- ☐ кладка должна поддерживаться в увлажненном состоянии в течение всего жаркого времени суток
-

Опалубочные работы

- ☐ применяемые материалы
 - ☐ изготовленные элементы опалубки
 - ☐ установка опалубки и соответствие ее конструкции проекту
 - ☐ надежность закрепления опалубки
-

Арматурные работы

- ☐ качество арматурных изделий
 - ☐ правильность изготовления и сборки сеток и каркасов
 - ☐ качество стыков и соединений арматуры
 - ☐ качество смонтированной арматуры
 - ☐ величину защитного слоя бетона
-

Бетонные работы

- ☐ состояние лесов, опалубки, положение арматуры
 - ☐ качество укладываемой бетонной смеси
 - ☐ соблюдение правил выгрузки и распределение бетонной смеси
 - ☐ толщину укладываемых слоев
 - ☐ режим уплотнения бетонной смеси
-

Что проверяют при операционном контроле:

Бетонные работы

- ☐ соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства рабочих швов
 - ☐ своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных образцов бетона
 - ☐ температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям проекта производства работ (ППР)
-

Разработка котлованов

- ☐ отклонения отметок дна котлована от проектных
 - ☐ вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований
 - ☐ размеры котлована в плане
 - ☐ крутизну откосов
-

Разработка траншей под трубопроводы

- ☐ отклонение отметок дна траншей при механизированной разработке от проектных
 - ☐ отклонения отметок дна выемок при окончательной разработке (доработке) от проектных
 - ☐ отклонения от проектного уклона дна траншей
 - ☐ ширину траншей
 - ☐ крутизну откосов
-

Что проверяют при операционном контроле:

Обратная засыпка

- ☐ гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства обратных засыпок (при необходимости)
 - ☐ содержание в фунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора
 - ☐ содержание мерзлых комьев в обратных засыпках
 - ☐ размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев
 - ☐ наличие снега и льда в обратных засыпках и их основаниях
 - ☐ температуру грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха
 - ☐ среднюю по проверяемому участку плотность сухого фунта обратных засыпок
-

Устройство монолитных ростверков

- ☐ качество бетонной смеси
 - ☐ состояние опалубки
 - ☐ высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов
 - ☐ температурно-влажностный режим твердения бетона
 - ☐ фактическую прочность бетона и сроки распалубки
-

Антикоррозионная защита стальных закладных изделий

- ☐ технологию нанесения антикоррозионных составов
 - ☐ толщину отдельных слоев и общую толщину защитного покрытия
 - ☐ внешний вид поверхности покрытия, прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью
-

Что проверяют при операционном контроле:

Устройство изоляции из рулонных материалов

- ☐ толщину слоя мастики при наклейке рулонного ковра
 - ☐ величину перекрытий (нахлестки) полотнищ
 - ☐ температуру мастики при его нанесении
-

Монтаж напорных трубопроводов из асбестоцементных труб

- ☐ качество опирания труб на всем своем протяжении на основании
 - ☐ правильность прокладки трубопровода согласно проекта
 - ☐ уклоны укладываемых труб
 - ☐ соблюдение технологии монтажа и выполнения уплотнения стыков
-

Монтаж трубопроводов внутреннего холодного и горячего водоснабжения

- ☐ качество соединения трубопроводов
 - ☐ качество крепления трубопроводов
 - ☐ вертикальность трубопроводов
 - ☐ расстояние от поверхности стены до оси трубопроводов
-

Монтаж системы внутренней канализации и водостока

- ☐ качество заделки стыков
 - ☐ качество крепления трубопроводов и расстояния между креплениями
 - ☐ вертикальность трубопроводов
 - ☐ направление раструбов и заделку концов трубопроводов во время перерыва в работе
-