

Операции приемочного контроля на основные виды работ:

Разработка котлованов экскаваторами

- ☐ Проконтролировать геометрические размеры котлована
 - ☐ Проконтролировать отметки и уклоны дна котлована
 - ☐ Проконтролировать крутизну откосов котлована
 - ☐ Проконтролировать качество грунтов основания (при необходимости)
-

Обратная засыпка

- ☐ Проконтролировать соответствие физико-механических характеристик отсыпаемого и уплотненного грунта требованиям проекта
-

Устройство насыпей

- ☐ Проконтролировать соответствие геометрических размеров насыпей требованиям проекта
 - ☐ Проконтролировать соответствие физико-механических характеристик грунта требованиям проекта
-

Монтаж блоков, ленточных фундаментов и стен подземной части зданий

- ☐ Проконтролировать отклонение от вертикали плоскостей блоков стен
 - ☐ Проконтролировать отклонение осей фундаментных блоков относительно разбивочных осей
 - ☐ Проконтролировать заполнение швов между блоками раствором
-

Устройство свайных фундаментов

- ☐ Проконтролировать фактические отклонения забитых свай от разбивочных осей в плане и от проектной отметки по высоте
 - ☐ Проконтролировать отклонение осей фундаментных блоков относительно разбивочных осей
 - ☐ Проконтролировать соответствие расположения свай в плане свайного поля проекту
-

Операции приемочного контроля на основные виды работ:

Бетонирование монолитных ростверков

- ☐ Проконтролировать фактическую прочность бетона
 - ☐ Проконтролировать качество поверхности ростверка, геометрические его размеры, соответствие проектному положению всей конструкции
 - ☐ Проконтролировать качество применяемых в конструкции материалов
-

Арматурные работы

- ☐ Проконтролировать соответствие положения установленных арматурных изделий проектному
 - ☐ Проконтролировать величину защитного слоя бетона
 - ☐ Проконтролировать надежность фиксации арматурных изделий в опалубке
 - ☐ Проконтролировать качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса
-

Устройство бетонных и железобетонных колонн

- ☐ Проконтролировать качество бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям
 - ☐ Проконтролировать качество поверхности конструкций
 - ☐ Проконтролировать качество применяемых в конструкции материалов и изделий
 - ☐ Проконтролировать геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам
-

Кладка стен

- ☐ Проконтролировать качество фасадных поверхностей стен
 - ☐ Проконтролировать геометрические размеры и положение стен
 - ☐ Проконтролировать правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных углов кладки
 - ☐ Проконтролировать правильность устройства деформационных швов
-

Операции приемочного контроля на основные виды работ:

Сварка монтажных соединений железобетонных конструкций

- ☐ Проконтролировать соответствие конструкций сварных швов проектным
 - ☐ Проконтролировать очистку сварных швов от шлака и брызг металла
 - ☐ Проконтролировать наличие недопустимых дефектов (трещин, скоплений и цепочек пор, шлаковых включений, резких сужений и перерывов)
 - ☐ Проконтролировать геометрические размеры швов
 - ☐ Проконтролировать качество стыков механическими, ультразвуковыми или радиографическими методами испытаний (при необходимости)
-

Антикоррозионная защита стальных закладных изделий

- ☐ Проконтролировать внешний вид покрытия
 - ☐ Проконтролировать толщину покрытия
 - ☐ Проконтролировать прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью
-

Штукатурные работы

- ☐ Проконтролировать прочность сцепления штукатурки с основанием
 - ☐ Проконтролировать качество оштукатуренной поверхности
-

Устройство дренажа

- ☐ Проконтролировать величину отметки и уклонов трубопроводов в соответствии с проектом
 - ☐ Проконтролировать отклонения от вертикали и горизонтали труб
 - ☐ Проконтролировать качество обсыпки труб дренирующим материалом
-

Операции приемочного контроля на основные виды работ:

Монтаж бетонных, железобетонных и полимерных безнапорных трубопроводов

- ☐ Проконтролировать качество выполненных работ
 - ☐ Проконтролировать испытание трубопроводов
 - ☐ Проконтролировать соответствие засыпки трубопроводов проекту
-

Монтаж чугунных и полимерных напорных трубопроводов

- ☐ Проконтролировать наличие документов о качестве материалов, изделий
 - ☐ Проконтролировать соответствие применяемых материалов, изделий проекту, документам по стандартизации
 - ☐ Проконтролировать подготовку мест для прокладки внутренней канализации и водостока
-

Монтаж стальных ферм, ригелей, балок, прогонов

- ☐ Проконтролировать фактическое положение смонтированных конструкций
 - ☐ Проконтролировать соответствие закрепления конструкций проектным
-